

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Provincia di Torino

ADEGUAMENTO STRUTTURA RESIDENZIALE DENOMINATA "CASA DEI PINI" AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI AL REGIME DEFINITIVO

(ai sensi delle D.G.R. Piemonte n°38-16335 del 26.09.92,
n°41-42433 del 09.01.95 e n°25-12129 del 14.09.99)

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE			
Art. II	14 MAR. 2015		
Prot. N.	3806		
Cal.	Class.	Fasc.	
Risposto il	09/09		

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto ELENCO PREZZI			Redazione Arch. A.M. Rachetta	Controllo e approvazione Arch. A.M. Rachetta	Data prima emissione 15.05.14
			Codice documento 8211EP		
			File \\Pc05\system (c)\DOC LAVORI\82_San Maurizio C.se\ESEC\computi\test.prezzi.doc		
Modif.	Data modif.	Motivo modifica	Note		
Progetto					
		Arch. Anna Maria Rachetta C.so Vittorio E. II 76, Torino 10121 tel. 011590551 fax 0115683958 e-mail: annamaria.rachetta@tin.it			
					
Proprietà					

✓

1. *Pharmaceutical Innovation*

.....

.....

100

1

² <http://www.mim.ac.uk/Research/Research%20Centres/Health%20and%20Wellbeing/Health%20and%20Wellbeing%20Research%20Group>

1. *Chlorophyll a*
 2. *Chlorophyll b*
 3. *Chlorophyll c*
 4. *Chlorophyll d*
 5. *Chlorophyll e*
 6. *Chlorophyll f*
 7. *Chlorophyll g*
 8. *Chlorophyll h*
 9. *Chlorophyll i*
 10. *Chlorophyll j*
 11. *Chlorophyll k*
 12. *Chlorophyll l*
 13. *Chlorophyll m*
 14. *Chlorophyll n*
 15. *Chlorophyll o*
 16. *Chlorophyll p*
 17. *Chlorophyll q*
 18. *Chlorophyll r*
 19. *Chlorophyll s*
 20. *Chlorophyll t*
 21. *Chlorophyll u*
 22. *Chlorophyll v*
 23. *Chlorophyll w*
 24. *Chlorophyll x*
 25. *Chlorophyll y*
 26. *Chlorophyll z*
 27. *Chlorophyll aa*
 28. *Chlorophyll ab*
 29. *Chlorophyll ac*
 30. *Chlorophyll ad*
 31. *Chlorophyll ae*
 32. *Chlorophyll af*
 33. *Chlorophyll ag*
 34. *Chlorophyll ah*
 35. *Chlorophyll ai*
 36. *Chlorophyll aj*
 37. *Chlorophyll ak*
 38. *Chlorophyll al*
 39. *Chlorophyll am*
 40. *Chlorophyll an*
 41. *Chlorophyll ao*
 42. *Chlorophyll ap*
 43. *Chlorophyll aq*
 44. *Chlorophyll ar*
 45. *Chlorophyll as*
 46. *Chlorophyll at*
 47. *Chlorophyll au*
 48. *Chlorophyll av*
 49. *Chlorophyll aw*
 50. *Chlorophyll ax*
 51. *Chlorophyll ay*
 52. *Chlorophyll az*
 53. *Chlorophyll aza*
 54. *Chlorophyll abz*
 55. *Chlorophyll acz*
 56. *Chlorophyll adz*
 57. *Chlorophyll aez*
 58. *Chlorophyll afz*
 59. *Chlorophyll agz*
 60. *Chlorophyll ahz*
 61. *Chlorophyll aiz*
 62. *Chlorophyll ajz*
 63. *Chlorophyll akz*
 64. *Chlorophyll alz*
 65. *Chlorophyll amz*
 66. *Chlorophyll anz*
 67. *Chlorophyll aoz*
 68. *Chlorophyll apz*
 69. *Chlorophyll aqz*
 70. *Chlorophyll arz*
 71. *Chlorophyll asz*
 72. *Chlorophyll atz*
 73. *Chlorophyll auz*
 74. *Chlorophyll avz*
 75. *Chlorophyll awz*
 76. *Chlorophyll axz*
 77. *Chlorophyll ayz*
 78. *Chlorophyll azz*
 79. *Chlorophyll azaa*
 80. *Chlorophyll abz*
 81. *Chlorophyll acz*
 82. *Chlorophyll adz*
 83. *Chlorophyll aez*
 84. *Chlorophyll afz*
 85. *Chlorophyll agz*
 86. *Chlorophyll ahz*
 87. *Chlorophyll aiz*
 88. *Chlorophyll ajz*
 89. *Chlorophyll akz*
 90. *Chlorophyll alz*
 91. *Chlorophyll amz*
 92. *Chlorophyll anz*
 93. *Chlorophyll aoz*
 94. *Chlorophyll apz*
 95. *Chlorophyll aqz*
 96. *Chlorophyll arz*
 97. *Chlorophyll asz*
 98. *Chlorophyll atz*
 99. *Chlorophyll auz*
 100. *Chlorophyll avz*
 101. *Chlorophyll awz*
 102. *Chlorophyll axz*
 103. *Chlorophyll ayz*
 104. *Chlorophyll azz*
 105. *Chlorophyll azaa*
 106. *Chlorophyll abz*
 107. *Chlorophyll acz*
 108. *Chlorophyll adz*
 109. *Chlorophyll aez*
 110. *Chlorophyll afz*
 111. *Chlorophyll agz*
 112. *Chlorophyll ahz*
 113. *Chlorophyll aiz*
 114. *Chlorophyll ajz*
 115. *Chlorophyll akz*
 116. *Chlorophyll alz*
 117. *Chlorophyll amz*
 118. *Chlorophyll anz*
 119. *Chlorophyll aoz*
 120. *Chlorophyll apz*
 121. *Chlorophyll aqz*
 122. *Chlorophyll arz*
 123. *Chlorophyll asz*
 124. *Chlorophyll atz*
 125. *Chlorophyll auz*
 126. *Chlorophyll avz*
 127. *Chlorophyll awz*
 128. *Chlorophyll axz*
 129. *Chlorophyll ayz*
 130. *Chlorophyll azz*
 131. *Chlorophyll azaa*
 132. *Chlorophyll abz*
 133. *Chlorophyll acz*
 134. *Chlorophyll adz*
 135. *Chlorophyll aez*
 136. *Chlorophyll afz*
 137. *Chlorophyll agz*
 138. *Chlorophyll ahz*
 139. *Chlorophyll aiz*
 140. *Chlorophyll ajz*
 141. *Chlorophyll akz*
 142. *Chlorophyll alz*
 143. *Chlorophyll amz*
 144. *Chlorophyll anz*
 145. *Chlorophyll aoz*
 146. *Chlorophyll apz*
 147. *Chlorophyll aqz*
 148. *Chlorophyll arz*
 149. *Chlorophyll asz*
 150. *Chlorophyll atz*
 151. *Chlorophyll auz*
 152. *Chlorophyll avz*
 153. *Chlorophyll awz*
 154. *Chlorophyll axz*
 155. *Chlorophyll ayz*
 156. *Chlorophyll azz*
 157. *Chlorophyll azaa*
 158. *Chlorophyll abz*
 159. *Chlorophyll acz*
 160. *Chlorophyll adz*
 161. *Chlorophyll aez*
 162. *Chlorophyll afz*
 163. *Chlorophyll agz*
 164. *Chlorophyll ahz*
 165. *Chlorophyll aiz*
 166. *Chlorophyll ajz*
 167. *Chlorophyll akz*
 168. *Chlorophyll alz*
 169. *Chlorophyll amz*
 170. *Chlorophyll anz*
 171. *Chlorophyll aoz*
 172. *Chlorophyll apz*
 173. *Chlorophyll aqz*
 174. *Chlorophyll arz*
 175. *Chlorophyll asz*
 176. *Chlorophyll atz*
 177. *Chlorophyll auz*
 178. *Chlorophyll avz*
 179. *Chlorophyll awz*
 180. *Chlorophyll axz*
 181. *Chlorophyll ayz*
 182. *Chlorophyll azz*
 183. *Chlorophyll azaa*
 184. *Chlorophyll abz*
 185. *Chlorophyll acz*
 186. *Chlorophyll adz*
 187. *Chlorophyll aez*
 188. *Chlorophyll afz*
 189. *Chlorophyll agz*
 190. *Chlorophyll ahz*
 191. *Chlorophyll aiz*
 192. *Chlorophyll ajz*
 193. *Chlorophyll akz*
 194. *Chlorophyll alz*
 195. *Chlorophyll amz*
 196. *Chlorophyll anz*
 197. *Chlorophyll aoz*
 198. *Chlorophyll apz*
 199. *Chlorophyll aqz*
 200. *Chlorophyll arz*
 201. *Chlorophyll asz*
 202. *Chlorophyll atz*
 203. *Chlorophyll auz*
 204.

^a Cryptosporidium

1

1

1

10

1

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1

1

1

1.

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
PIANO TERRA				
1	01.A02.A25.010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	mq	11,56
2	01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici	mc	7,36
3	01.A02.G10.020	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	mc	2,84
4	01.A06.A20.025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce. In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno mq. 1	mq	46,35
5	01.A10.A20.005	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	20,76
6	01.A10.B00.005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	7,74
7	01.A17.A80.005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo. In legno di abete	mq	41,37
8	01.A17.B65.005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista	mq	293,91
9	01.A17.B70.005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone	mq	41,26
10	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo. Su soffitti e pareti interne	mq	1,65
11	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati. Su intonaci interni	mq	4,36
12	01.P12.E25.005	Profilati in acciaio inox. Tipo AISI 304 (18/8)	kg	6,40
13	01.A18.C05.005	Posa in opera di manufatti in acciaio inox	mq	2,80

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
PIANO PRIMO				
14	01.A02.A25.010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	mq	11,56
15	01.A02.B00.010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In ceramica	mq	9,65
16	01.A02.A40.005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche	mc	83,73
17	01.A02.B50.010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere. In ceramica	mq	9,65
18	01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione	mq	12,07
19	01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici	mc	7,36
20	01.A02.G10.020	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	mc	2,84
21	01.A06.A20.025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce. In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno mq. 1	mq	46,35
22	01.A10.A20.005	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	20,76
23	01.A10.B00.005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	7,74
24	01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm. di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	mq	3,35
25	01.P07.B45.005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	mq	24,28
26	01.A12.B70.005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	28,41

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
27	01.A12.B75.005	Posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2,5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	30,05
28	01.A17.A80.005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo. In legno di abete	mq	41,37
29	01.A17.B65.005	Porte Interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista	mq	293,91
30	01.A17.B70.005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone	mq	41,26
31	01.A08.A20.005	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari. Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi	cad	111,36
32	01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche	cad	39,24
33	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti	kg	2,01
34	01.A19.H05.005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata	cad	239,43
35	01.P22.T00.005	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative	cad	1.549,50
36	01.A19.G10.220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata	cad	166,32

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
37	01.P22.T55.005	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon. Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41	cad	59,04
38	01.P22.T05.005	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile. Cm 70x57 mensole fisse	cad	605,09
39	01.A19.G10.045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	72,71
40	01.P22.T10.005	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata. Cm. 90x90 colore bianco	cad	340,58
41	01.P22.T50.005	Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro. Diametro est. mm 35 dimensioni cm 40x65	cad	128,28
42	01.A19.G10.110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico	cad	112,45
43	01.P22.E16.005	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubetti e curve di collegamento	cad	60,77
44	01.P09.L00.005	Provvista di pareti mobili in pannelli monoblocco autoportanti, costituiti da due lamiere esterne in acciaio dello spessore di mm 1 circa preverniciate a fuoco. Richiudibili	mq	110,76
45	01.A18.C02.005	Posa in opera di pareti mobili in pannelli metallici monoblocco autoportanti, sia fissi che apribili, ad uno o più battenti, compresa ogni opera accessoria per il fissaggio	mq	29,13
46	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo. Su soffitti e pareti interne	mq	1,65
47	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (Idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati. Su intonaci interni	mq	4,36
48	01.P08.A13.025	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m. 1. Diametro esterno cm. 12,5	ml	4,72
49	01.A08.B10.005	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In materiale plastico	ml	26,41

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
50	01.P05.E50.005	Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966. Posa compresa nell'extra posa tubo	cad	51,80

PIANO SECONDO

51	01.A02.A25.010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	mq	11,56
52	01.A02.B00.010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In ceramica	mq	9,65
53	01.A02.A40.005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche	mc	83,73
54	01.A02.B50.010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere. In ceramica	mq	9,65
55	01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione	mq	12,07
56	01.A02.B80.010	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento	ml	3,46
57	01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici	mc	7,36
58	01.A02.G10.020	Sovraprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	mc	2,84
59	01.A06.A20.025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce. In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno mq. 1	mq	46,35
60	01.A10.A20.005	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	20,76
61	01.A10.B00.005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	7,74
62	01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm. di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20	mq	3,35

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
63	01.P07.B45.005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	mq	24,28
64	01.A12.B70.005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	28,41
65	01.A12.B75.005	Posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2/5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	30,05
66	01.P07.B48.005	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)	ml	9,32
67	01.A12.B60.005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore	ml	6,39
68	01.A08.A10.010	Esecuzione tracce per lavori vari, compreso il fissaggio di eventuale ganci e staffe. In muri intonacati compreso ripristino intonaco. Compenso per ripristini vari	ml	18,99
69	01.P13.N50.080	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure. REI 120 a due battenti cm 160x200	cad	1.083,08
70	01.P13.N55.010	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm. 30x40 o del diametro di cm. 40. Con vetro REI 120	cad	789,94
71	01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello. Per qualsiasi spessore	mq	44,97
72	01.P14.C19.005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato. Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	218,77
73	01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico. Con o senza funzionamento esterno	cad	65,87
74	NP1	Fornitura e posa in opera di telai tipo scrigno per porte a scorrere	cad	322,21

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
75	NP2	Fornitura e posa in opera di telaio per porte a scorrere di tipo esterno su guida	cad	269,58
76	01.A17.A80.005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo. In legno di abete	mq	41,37
77	01.A17.B65.005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista	mq	293,91
78	01.A17.B70.005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiavre o telarone	mq	41,26
79	01.A08.A20.005	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari. Compresa la muratura di mensole ed i rappezz	cad	111,36
80	01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche	cad	39,24
81	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti	kg	2,01
82	01.A19.H05.005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata	cad	239,43
83	01.P22.T00.005	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative	cad	1.549,50
84	01.A19.G10.220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata	cad	166,32
85	01.P22.T55.005	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon. Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41	cad	59,04
86	01.P22.T05.005	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispuzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile. Cm 70x57 mensole fisse	cad	605,09

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

N. ORD.	ARTICOLO	VOCE COMPUTO	U.M.	PREZZO UNITARIO
		DESCRIZIONE		
87	01.A19.G10.045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	72,71
88	01.P22.T45.005	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio	ml	112,08
89	01.P22.T10.005	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata. Cm. 90x90 colore bianco	cad	340,58
90	01.P22.T50.005	Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro. Diametro est. mm 35 dimensioni cm 40x65	cad	128,28
91	01.A19.G10.110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone discarico	cad	112,45
92	01.P22.E16.005	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubetti e curve di collegamento	cad	60,77
93	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo. Su soffitti e pareti interne	mq	1,65
94	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (Idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati. Su intonaci interni	mq	4,36
95	01.P09.E32.005	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno	mq	27,23
96	01.A09.L50.005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio	mq	32,60
97	01.A10.C00.005	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo	mq	13,06

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
PIANO TERZO				
98	01.A02.A25.010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	mq	11,56
99	01.A02.B00.010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In ceramica	mq	9,65
100	01.A02.A40.005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche	mc	83,73
101	01.A02.B50.010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere. In ceramica	mq	9,65
102	01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione	mq	12,07
103	01.A02.B80.010	Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento	ml	3,46
104	01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici	mc	7,36
105	01.A02.G10.020	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	mc	2,84
106	01.A06.A20.025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce. In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno mq. 1	mq	46,35
107	01.A10.A20.005	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	20,76
108	01.A10.B00.005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	7,74
109	01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm. di spessore e per superfici di almeno m² 0,20	mq	3,35
110	01.P07.B45.005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	mq	24,28

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
111	01.A12.B70.005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	28,41
112	01.A12.B75.005	Posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	30,05
113	01.P07.B48.005	Provista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)	ml	9,32
114	01.A12.B60.005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore	ml	6,39
115	01.A08.A10.010	Esecuzione tracce per lavori vari, compreso il fissaggio di eventuale ganci e staffe. In muri intonacati compreso ripristino intonaco. Compenso per ripristini vari	ml	18,99
116	01.P13.N50.080	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure. REI 120 a due battenti cm 160x200	cad	1.083,08
117	01.P13.N55.010	Sovraprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm. 30x40 o del diametro di cm. 40. Con vetro REI 120	cad	789,94
118	01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello. Per qualsiasi spessore	mq	44,97
119	01.P14.C19.005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato. Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	218,77
120	01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico. Con o senza funzionamento esterno	cad	65,87
121	NP1	Fornitura e posa in opera di telai tipo scrigno per porte a scorrere	cad	#RIF!
122	NP2	Fornitura e posa in opera di telaio per porte a scorrere di tipo esterno su guida	cad	#RIF!
123	01.A17.A80.005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo. In legno di abete	mq	41,37

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
124	01.A17.B65.005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista	mq	293,91
125	01.A17.B70.005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone	mq	41,26
126	01.A08.A20.005	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari. Compresa la murazione di mensole ed i rappezz	cad	111,36
127	01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche	cad	39,24
128	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti	kg	2,01
129	01.A19.H05.005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata	cad	239,43
130	01.P22.T00.005	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative	cad	1.549,50
131	01.A19.G10.220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata	cad	166,32
132	01.P22.T55.005	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon. Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41	cad	59,04
133	01.P22.T05.005	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile. Cm 70x57 mensole fisse	cad	605,09
134	01.A19.G10.045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	72,71
135	01.P22.T45.005	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio	ml	112,08

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

N. ORD.	ARTICOLO	VOCE COMPUTO	U.M.	PREZZO UNITARIO
		DESCRIZIONE		
136	01.P22.T10.005	Piatto doccia accessibile, in vetroresina, per installazione a filo pavimento, con flange di impermeabilizzazione su tre lati e griglie di ancoraggio, completo di piletta sifonata. Cm. 90x90 colore bianco	cad	340,58
137	01.P22.T50.005	Corrimano combinato a muro per doccia, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio, tipo destro o tipo sinistro. Diametro est. mm 35 dimensioni cm 40x65	cad	128,28
138	01.A19.G10.110	Piatto doccia completo di accessori, compreso gruppo miscelatore meccanico, rubinetti, braccio fisso e soffione, piletta di scarico e sifone di scarico	cad	112,45
139	01.P22.E16.005	Batteria a miscela da incasso in ottone cromato per bagno - doccia, composta da due rubinetti ad angolo, deviatore, doccia a mano con flessibile da cm 120 e gancio, bocca di erogazione, tubetti e curve di collegamento	cad	60,77
140	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo. Su soffitti e pareti interne	mq	1,65
141	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati. Suintonaci interni	mq	4,36
142	01.P09.E32.005	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti da pellicola di poliestere lavabile e disinfettabile, compresa l'orditura di sostegno	mq	27,23
143	01.A09.L50.005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio	mq	32,60
144	01.A10.C00.005	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinzafo	mq	13,06
145	01.P08.A13.025	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m. 1. Diametro esterno cm. 12,5	ml	4,72
146	01.A08.B10.005	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In materiale plastico	ml	26,41
147	01.P05.E50.005	Plastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966. Posa compresa nell'extra posa tubo	cad	51,80

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
PIANO QUARTO				
130	01.A02.A25.010	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere	mq	11,56
131	01.A02.B00.010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte. In ceramica	mq	9,65
132	01.A02.A40.005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche	mc	83,73
133	01.A02.B50.010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere. In ceramica	mq	9,65
134	01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione	mq	12,07
135	01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (P.I.M.U.S.) e della progettazione struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (misurazione effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni	mq	9,60
136	01.A02.A80.010	Demolizione del manto di copertura, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali	mq	11,76
137	01.A02.A70.030	Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, computando le superfici prima della demolizione, escluse le opere provvisionali. In latero - cemento	mq	33,47
138	01.A02.G00.020	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici	mc	7,36
139	01.A02.G10.020	Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	mc	2,84
140	01.A06.A20.025	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce. In mattoni semipieni dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno mq. 1	mq	46,35
141	01.A10.A20.005	Rinazzo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	20,76

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
142	01.A10.B00.005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso	mq	7,74
143	01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm. di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20	mq	3,35
144	01.P07.B45.005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antidrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	mq	24,28
145	01.A12.B70.005	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	28,41
146	01.A12.B75.005	Posa in opera di rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2,5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo	mq	30,05
147	01.P07.B48.005	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)	ml	9,32
148	01.A12.B60.005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore	ml	6,39
149	01.A23.A80.005	Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm. 2 di cemento e sabbia (dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per mc 1 di sabbia) compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo	mq	10,85
150	01.A08.A10.010	Esecuzione tracce per lavori vari, compreso il fissaggio di eventuale ganci e staffe. In muri intonacati compreso ripristino intonaco. Compenso per ripristini vari	ml	18,99
151	01.P13.N50.055	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofuogo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure. REI 120 ad un battente cm 90x200	cad	500,06
152	01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello. Per qualsiasi spessore	mq	44,97
153	01.P14.C19.005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato. Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	218,77

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
154	01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico. Con o senza funzionamento esterno	cad	65,87
155	01.P13.N50.080	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure. REI 120 a due battenti cm 160x200	cad	1.083,08
156	01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello. Per qualsiasi spessore	mq	44,97
157	01.P14.C19.005	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato. Con funzionamento dall'esterno con maniglia	cad	218,77
158	01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico. Con o senza funzionamento esterno	cad	65,87
159	01.A17.A80.005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo. In legno di abete	mq	41,37
160	01.A17.B65.005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di robusta ferramenta, serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista	mq	293,91
161	01.A17.B70.005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone	mq	41,26
162	01.A08.A20.005	Opere murarie occorrenti per la rimozione e successiva posa di apparecchi idraulico - sanitari. Compresa la murazione di mensole ed i rappezzi	cad	111,36
163	01.A19.E60.005	Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche	cad	39,24
164	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti	kg	2,01
165	01.A19.H05.005	Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata	cad	239,43

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
166	01.P22.T00.005	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative	cad	1.549,50
167	01.A19.G10.220	Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata	cad	166,32
168	01.P22.T55.005	Maniglione per doccia, vasca, w.c., bidet, porte ecc., costituito da tubo in alluminio rivestito in nylon. Diametro esterno mm 35 lunghezza cm 41	cad	59,04
169	01.P22.T05.005	Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo, bordi arrotondati, appoggio per gomiti, spartiacqua antispruzzo, miscelatore meccanico a leva lunga con bocchello estraibile, sifone con scarico flessibile. Cm 70x57 mensole fisse	cad	605,09
170	01.A19.G10.045	Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico, curva tecnica di raccordo al muro e mensole	cad	72,71
171	01.P22.T45.005	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio	ml	112,08
172	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo. Su soffitti e pareti interne	mq	1,65
173	01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati. Su intonaci interni	mq	4,36
174	01.P09.C75.005	Lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali selezionate, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche o altre sostanze nocive. Spessore mm 12 - REI 120 classe 0	mq	17,22
175	01.A06.C40.005	Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura delle lastre, la	mq	24,57
176	01.P09.E36.005	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti da agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche, ricoperti nella parte a vista da uno strato polimerico resistente ai grassi, compresa l'orditura di sostegno	mq	23,46
177	01.A09.L50.005	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa e del ponteggio	mq	32,60
178	01.A10.C00.005	Lisciatura con scagliola (platrio) su pareti soffitti, compresa la formazione di zanche, raccordi e piccole sagome, escluso il sottostante rinforzo	mq	13,06

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
179	01.A07.E42.020	Realizzazione di solaio piano in laterocemento realizzato con travetti prefabbricati in c.a. precompressi brevettati e blocchi interposti in laterizio collaboranti alla funzione statica a norma UNI 9730 2/b, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio fino ad un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck \geq 25 N/mm ² , l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria	mq	70,56
180	01.A09.A20.015	Realizzazione di tetto a tegole piane esclusa la grossa travatura e compresa ogni altra provvista formato con correnti di abete (Picea abies, Abies alba) squadrate alla sega aventi sezione di cm 6X4, inchiodati ai sottostanti puntoni alla distanza interassiale di cm 33-35 cm, compresa la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli spigoli salienti	mq	44,13
181	01.A18.B10.050	Fornitura e posa in opera di serramenti metallici esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con fermo normale, completi di telaio a taglio termico e vetro montato tipo camera basso emissivo, per finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva $U_w = \leq 2,0$ e $\geq 1,6$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1). In alluminio, ad un'anta, aventi superficie inferiore a mq. 2,0	mq	350,94
182	01.A18.B19.005	Posa in opera di serramenti metallici completi di telaio e vetrata per finestre, e porte finestre. Di qualsiasi dimensione e tipo di apertura. In acciaio o in alluminio	mq	43,26
183	01.P20.B04.010	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. 4+4/12/3+3 pirolettico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,9 W/m ² K e RW= c.a 38dB	mq	96,76
184	01.A15.A10.020	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale. Di qualunque tipo e spessore per lucernari	mq	28,70
185	01.P13.B95.030	Motorizzazione per lucernari	cad	1.243,00
186	01.P08.A13.025	Tubi in PVC rigido tipo 302, conformi alle norme UNI 7443/85, lunghezza m. 1. Diametro esterno cm. 12,5	ml	4,72
187	01.A08.B10.005	Posa in opera di tubi di qualunque spessore, diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In materiale plastico	ml	26,41
188	01.P05.E50.005	Piastra di chiusura (comignolo aspiratore statico) per canna fumaria ad elementi di sezione quadrata o rettangolare, conforme ai requisiti richiesti dalla legge n. 615 del 13-7-1966. Posa compresa nell'extra posa tubo	cad	51,80

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PARCHEGGI

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali

Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
189	01.A01.A55.010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte	mc	10,74
190	01.A11.A20.005	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.	mc	52,37
191	01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15, Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm. di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20	mq	3,35
192	01.P12.M35.010	Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei sottofondi e solai. Maglia 10x10	mq	2,29
193	01.A04.F70.010	Rete metallica elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera	kg	1,34
194	01.P05.B45.005	Cordoli prefabbricati retti in calcestruzzo cementizio con resistenza R'bk 350 kg/cm ² e cemento tipo 425 gettato in cassero metallico e vibrato a superficie liscia sulle due facce verticali e su una orizzontale - spigoli smussati di cm. 1 fra le facce suddette - rastremazione minima da permettere l'estrazione dai casseri, foro verticale di diametro cm 4 e profondità cm 25 con leggera armatura in corrispondenza dei suddetti secondo disegno della città - della lunghezza nominale di m 1,20 e tale comunque da consentire un interasse tra foro e foro del cordolo successivo posato di m. 1,20. spessore minimo cm 12 altezza cm 30	ml	7,27
195	01.A21.F10.005	Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35; il rinfilo in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a kg 600/mc; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa	ml	16,86
196	01.P11.B42.025	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della città. Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero	mq	13,79
197	01.A23.C80.005	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura. Dello spessore di cm 4 e 6	mq	11,98
198	01.P11.B44.005	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm ²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi. Spessore cm 7-8	mq	14,71

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE - PROVINCIA DI TORINO
Ospizio Poveri Vecchi Casa dei Pini - Via Ceretta Inferiore, 93 - 10077 San Maurizio Canavese
Adeguamento della struttura residenziali per anziani "Casa dei Pini" ai requisiti strutturali
Regime definitivo

ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO			U.M.	PREZZO UNITARIO
N. ORD.	ARTICOLO	DESCRIZIONE		
199	01.A23.C90.005	Posa di marmette autobloccanti forate, per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori	mq	12,20
200	04.P83.D10.005	Segnaletica in termo-colato plastico. Demarcazione completa con simbolo e zebra eventuale, come da fig. 445/c, di parcheggio per handicappati o stallo carico e scarico merci singolo, dim. m 5,00/6,00x2,00. Stallo handicap in fila	cad	90,12
201	04.P83.D02.005	Segnaletica in termo-colato plastico. Strisce di mezzzeria, corsia, ecc. per ogni metro effettivamente colato. Striscia di larghezza di 12 cm.	mi	1,87

